PLANILLA DE COTIZACIÓN

Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 401/2017
Expediente: EXP:1416/1418///2017
Asunto: Construcciones varias para edificios de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Bs As.-

Empresa oferente:
C.U.I.T:

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Limpieza y demolición *- DESMALEZAR Y ABRIR PASO Y TERREPLENAR A VEREDA ESTAC MOTOS. *- SACAR VENTANAS DE BAÑOS EXISTENTES. *- DESARMAR PAÑO FIJO SUPERIOR , CORTAR MARCOS Y VOLVER A COLOCAR. *- CORTAR CAMARA CLOACAL Y PASAR CABLE DE JABALINA A REGISTRO. *- CORTAR PAREDES LATERALES DE CAMARA DE DESAGUES Y ABRIR VANO PARA PTA CORTA-FUEGO. *- SACAR VENTANAS DE BAÑOS EXISTENTES. *- DEMOLER 1,4 M2 PARED EXISTENTE ESCALINATA EXTERIOR. Exp. 1416/17		0,00
2	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Albañilería: *- HACER VEREDA H|° A° EN LATERAL - RAMPA SALIDA EMERGENCIA 10 M2. *- REPARAR DESAGUE-AÑADIR CAÑO DESAGUE Y HACER DESAGUES NUEVOS A CAMARA. *- CERRAR VANO CON LADRILLO DE 18 X 18 X 33. *- REPARAR REVOQUES GRUESO Y FINO INTE Y EXTER Y HACER MOCHETAS. *- PROVEER Y COLOCAR REGISTRO DE FUNDICION PARA MORCETO EXISTENTE. Exp. 1416/17		0,00
3	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Herrería Metálica: *- HACER MARCO DE HIERRO ANGULO ,COLOCAR TAPA INTERNA DE HORMIGON EN CAMARA COLACAL Y TAPA CAMARA DESAGUE. *- PROVEER Y COLOCAR PUERTA DE 2,05 X 1MTS CORTA-FUEGO. *- CERRADURA ANTIPANICO. Exp. 1416/17		0,00
4	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Pintura: *- PINTAR CON ANTIOXIDO Y SINTETICO BLANCO PTA CF. *- PASAR 3 MANOS DE LATEX SOBRE PAREDES EXTERIOR E INTERIOR CON COLORES ACTUALES. Exp. 1416/17		0,00
5	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Trabajos en Pileta: -DESAGOTAR MANUALMENTE FONDO Y SACAR MALEZAS ENTRE JUNTAS. -COMPACTACCION MECANICA DE TIERRA A HECHAR POR OTRO PROVEEDOR. -NIVELACION SACADO Y AGREGADO DE TIERRA MANUAL, ROMPER PISO DE H° PARA ESCURRIMIENTO PROFUNDIZAR 14 CM. - DESARMAR DUCHA -PILAR -TRAMPOLIN Y ANULAR PROVISORIAMENTE SALIDA DE AGUA LLENADO CON PÉRDIDA. -HACER CARPETA FRATASADA Y FILTRADA DE TERMINCION EN CONCRETO. -HACER 96,5 M2 DE PISO DE HORMIGON ARMADO A 0,35 MTS DE PROFUNDIDAD PARA FUENTE DE PLANTAS ACUATICAS. -REPARAR DECK DE LADRILLOS, HACER CORDON DE CONCRETO. Exp. 1418/17		0,00

Total Oferta

Firma y sello del oferente