PLANILLA DE LOCALES

Rubro	Especificación
CONTRAPISOS	HORMIGON POBRE DE CASCOTES EMPASTADOS Esp: 25 cm.
CONTRAPISOS	HORMIGON POBRE DE CASCOTES EMPASTADOS Esp: 8 cm.
CONTRAPISOS	HORMIGON POBRE DE CASCOTES EMPASTADOS Esp: 4 cm.
CARPETAS	CARPETA DE ALISADO DE CEMENTO SOBRE CONTRAPISO O LOSA.DE 2,5 cm DE ESPESOR :1 CEMENTO:3 ARENA
CARPETAS	CARPETA DE ALISADO DE CEMENTO SOBRE CONTRAPISO O LOSA.DE 2,5 cm DE ESPESOR :1 CEMENTO: 3 ARENA + HIDROFUGO.(10% PROPORCIONAL A LA MEZCLA)
AISLACIONES	EN MUROS CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL Y VERTICALDE CONCRETO CON HIDROFUGO INCORPORADO:1CEMENTO:3 ARENA(10% PROPORCIONAL A LA MEZCLA)
AISLACIONES	MEMBRANA ALUMINIZADA BAJO CHAPA DE 10 mm. DE ESPESOR.CON ESPUMA TERMOPLASTICA
MAMPOSTERIA	EN MUROS DE 20 cm. LADRILLOS CERAMICOS HUECOS. DE 18X18X33 cm CON MEZCLA DE ASIENTO A LA CAL REFORZADA.
MAMPOSTERIA	EN MUROS DE 15 cm. LADRILLOS CERAMICOS HUECOS.DE 12X18X33 cm CON MEZCLA DE ASIENTO A LA CAL REFORZADA.
MAMPOSTERIA	EN MUROS DE 10 cm. LADRILLOS CERAMICOS HUECOS.DE 8X18X33 cm CON MEZCLA DE ASIENTO A LA CAL REFORZADA.
MAMPOSTERIA	TABIQUE DIVISORIO LIVIANO DE PLACA DE PIEDRA DE YESO TIPO DURLOCK CON JUNTA TOMADA Y ESTRUCTURA DE CHAPA GALVANIZADA C/SOLERA DE 100mm. Y MONTANTES DE 99mm.MAS AISLACION ACUSTICA INTERIOR
REVOQUES EXT.	TERMINACION EXTERIOR FINO A LA CAL FATRATAZADO AL FIELTRO CON BUÑA DE 0.05m X 0.05m, Y COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA
REVOQUES INT.	REVOQUE INTERIOR: GRUESO Y FINO A LA CAL FRATAZADO AL FIELTRO.
CUBIERTAS	LOSA HORMIGON ARMADO SEGUN CALCULO
CUBIERTAS	CUBIERTA CHAPA ONDULADA ALUMINIZADA Nº 24 CLAVADERAS METALICAS TIPO "C" GALVANIZADO Nº12VIGA RETICULADA DE HIERRO REDONDO,SEGUN CALCULO
CUBIERTAS	ESTRUCTURA DE PERFILES DE Hº "T" Y "L" SEGUN CALCULO CON PLACAS DE VIDRIO TRANSAPARENTE TIPO BLISANT 3+3
CIELORRASOS	DE CHAPA TRASLUCIDA
CIELORRASOS	CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO C/ JUNTA TOMADA.Y ESTRUCTURA DE CHAPA GALVANIZADA
CIELORRASOS	CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE DE PLACAS DE YESO TERMOACUSTICAS TEXTURIZADAS DE 0,61x0,61 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPAGALVANIZADA PREPINTADA DE BLANCO
PISOS	PISO DE ALISADO DE CEMENTO ESP. 6CM COLOR A DEFINIR SEGÚN DIRECCION DE OBRA
PISOS	DE PORCELLANATO APTO PARA LABORATORIOS SEGÚN DIRECCION DE OBRA
PISOS	DE INTERTRABADO S/DIRECCION DE MOBRA
PISOS	DE CERAMICA 30X30 COLOR A DEFINIR
ZOCALOS	DE PORCELLANATO APTO PARA LABORATORIOS SEGÚN DIRECCION DE OBRA
REVESTIMIENTOS	CERAMICO 20x20 COLOR BLANCO BRILLANTE C/ JUNTA CERRADA. COLOCACIÓN RECTA, HASTA 2.05m DE ALTURA
REVESTIMIENTOS	MESADA DE GRANITO NATURAL GRIS MARA 2,5 cm.
CARPINTERIAS	VENTANA DE ALUMINIO COLOR BLANCO LINEA HERRERO PESADA.
CARPINTERIAS	PUERTAS PLACA EN MADERA DE CEDRO CON MARCO DE CHAPA DOBLADA CAJON Nº 18 CON REJA DE VENTILACION (40cmxcm)
CARPINTERIAS	DOBLE ALTURA: MARCO DE CHAPA DOBLADA Nº18 CONTRAVIDRIO TUBO ESTRUCTURAL DE Hº20x20mm.CON PAÑO DE VIDRIO FIJO
PINTURA	PARAMENTOS EXTERIORES: LATEX PARA EXTERIORES Y COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA
PINTURA	PARAMENTOS INTERIORES: 2 MANOS IMPRIMACION, 3 MANOS LATEX PARA INTERIORES. COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA
PINTURA	CIELORRASO DE PLACAS. COLOR: BLANCO LATEX PARA CIELORRASOS
PINTURA	SOBRE METALES: 2 MANOS DE ANTIOXIDO. 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO. COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA
PINTURA	SOBRE ESTRUCTURA RETICULADA: 2 MANOS DE ANTIOXIDO.
PINTURA	SOBRE MADERA: UNA MANO DE FONDO PARA MADERA Y TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTECOLOR A DESIGNAR POR LA DIRECCION DE OBRA
PINTURA	SOBRE HORMIGON: UNA BASE DE FIJADOR Y TRES MANOS DE LATEX PARA HORMIGON

LOCAL	Área	Unidades	L	A	M2	OCUPACION	OBSERVACIONES
1	ACCESO RECEPCION	1	12,76	7,48	95,44		
2	BAÑO MUJERES	1	1,82	3,54	6,44		Dos inodoros una bacha
3	BAÑO HOMBRES	1	1,8	3,3	5,94		Dos inodoros una bacha
4	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,33	1,8	4,19		Un inodoro para discapacitados, una bacha para discapacitados.
5	Racks	1	2,57	1,8	4,63		
6	AULA MAGNA	1	12,76	19,93	254,31	150 personas	Butacas/asientos para 150 personas, escenario, equipo de audio e iluminación, atril, mesas y sillas de exposición, proyector.
7	INFORMATICA	1	2,7	7,35	19,85		
8	AULA	1	6,59	8,05	53,050	30 alumnos	Equipadas con 30 asientos, cañón, pizarra, escritorio y asiento para docente, ventilador o aire acondicionado.
9	AULA	1	6,54	8,05	52,65	30 alumnos	Equipadas con 30 asientos, cañón, pizarra, escritorio y asiento para docente, ventilador o aire acondicionado.
10	AULA	1	6,59	8,05	53,05	30 alumnos	Equipadas con 30 asientos, cañón, pizarra, escritorio y asiento para docente, ventilador o aire acondicionado.
11	CAFÉ	1	10,2	11,3	115,26	30 personas	Preparadam para estar equipada, con una maquina expendedora de café, snacks, agua fria, caliente, gaseosas frias.
12	COCINA/PARRILLA	1	#	#	64,13		Equipada con bacha para parrrila, parrilla, bacha para cocina y preparada para una freidora y horno/cocina gastronomico.
13	SALA DE MAQUINAS	1	4,5	2,2	9,90		
14	AULA	1	11,21	9,2	103,13	50 alumnos	Equipada con 50 asientos, cañón, pizarra, escritorio y asiento para docente, ventilador o aire acondicionado.
15	OFICINA DIRECTIVA 1	1	3,5	3,69	12,915	1 personas	Equipada con escritorio y asiento
16	OFICINA DIRECTIVA 2	1	5,6	3,69	20,66	1 personas	Equipada con escritorio y asiento
17	OFICINA 1	1	4,33	3,5	15,16	1 personas	Equipada con escritorio y asiento
18	OFICINA 2	1	4,14	3,5	14,49	1 personas	Equipada con escritorio y asiento
19	OFICINA 3	1	4,19	3,5	14,67	1 personas	Equipada con escritorio y asiento
20	LABORATORIO FISICO QUIMICA	1	12,88	5,6	72,13	35 alumnos	Equipada con 30 banquetas, mesadas de 90cm. pizarra, cañón, equipamiento Gral. de lab. Campanas para extracción de gases en lateral. Salidas de gas con/para mechero en mesadas de trabajo. Salidas de agua en cada mesada de trabajo caliente y fría. Las mesadas deberán tener al menos una bacha por mesada y contar con agua caliente y fría. Deberá existir un área de descarte de material y descarte de líquidos. Bajo mesadas en los laterales del laboratorio, con mesadas y bachas. Estantes superiores sobre mesadas de trabajo. Enchufes disponibles en todas las mesadas
21	ESTUDIO SILENCIOSA	1	6,2	8,87	54,99	20 personas	Equipada con sillas y mesas. Dispenser de agua.
22	SALA DE REUNIONES	1	6,28	6,6	41,45	10	Mesa de trabajo
23	OFICINA TECNICO	1	2,44	4,33	10,57	1 persona	Equipada con escritorio y asiento + armario para sustancias REMPRE
24	LAVORATORIO ANALISIS SENSORIAL SENSORIAL	1	10,34	6,8	70,312	35 alumnos	Equipada con cabinas de testeo, asientos, mesadas, pizarra y sala de preparación de muestras.
25	LAVORATORIO MICROBIOLOGIA	1	10,14	9,2	93,288	35 alumnos	Equipada con 30 banquetas, mesadas de 90cm. pizarra, cañón, equipamiento Gral. de lab. Salidas de gas con/para mechero en mesadas de trabajo. Salidas de agua en cada mesada de trabajo caliente y fría. Las mesadas deberán tener al menos una bacha por mesada y contar con agua caliente y fría. Deberá existir un área de descarte de material y descarte de líquidos. Bajo mesadas en los laterales del laboratorio, con mesadas y bachas. Estantes superiores sobre mesadas de trabajo. Espacio para flujo laminar y autoclave. Debe contar este lab. con cuarto de cultivo con mesadas para estufa bacteriológica. Enchufes disponibles en todas las mesadas
26	CUARTO DE CULTIVO	1	2,44	5,33	13,005		
27	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2,44	1,8	4,39		Un inodoro para discapacitados, una bacha para discapacitados.
28	BAÑO MUJERES	1	1,87	3,46	6,47		Dos inodoros una bacha
29	BAÑO HOMBRES	1	1,87	3,46	6,47		Dos inodoros una bacha
30	SALA DE DOCENTES	1	7,48	6,93	51,84	10 personas	Equipada con sillas y mesas, dispenser de agua.
31	BIBLIOTECA	1	8,35	9,6	80,16	20 personas	Equipada con estanterías, mesas y sillas
32	ACCESO GARITA	1	3,86	7,53	29,07	2 personas	Equipada con escritorio y asiento
33	PASILLO	1	#	#	45,24		
34	PASILLO	1	#	#	68,10		
35	SEGURIDAD BALANZA	1	2,13	4,15	8,84	2 personas	Equipada con escritorio y asiento
36	SOLADO EXTERIOR	1	#	#	984,00		

CHACÓN Martín
Dir. Area Infraestructura
UNNOBA
09/05/2018
12:51:18
Hora de Argentina

UNNOBA Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Programa: **ALIMENTOS Y PRODUCCION**

Localidad: JUNIN Provincia: Bs. As.

Domicilio : Ruta Nac. 7 y Gaucho Argentino Escala 1:250

Plano: **PLANILLA DE LOCALES** 14.0

Proyecto: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Archivo. Fecha 16-04-2018 Lámina