

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 520/2018

Expediente: EXP:1829_2017/468_2458_2647_2664/2018

Asunto: Reparaciones varias en edificios de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Bs As.-

Empresa oferente:

C.U.I.T.:

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Reparación de techos en Biblioteca "Silvea Ocampo" 1.- Realizar y colocar dos gárgolas de rebase en chapa plegada de zinc. 2.- Pintar losa con pintura impermeabilizante sellando sectores agrietados. 3.- Recortar canaletas existente sobre sala de lectura para permitir el normal escurrimiento del agua. 4.- Colocar malta e impermeabilizar unión de losa y carga. 5.- Colocar membrana asfáltica aluminizada sobre sectores de techo de chapa. 6.- Reclavar chapas sueltas. Biblioteca Silvea Ocampo. Exp. 1829/17		0,00
2	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Construcción de estructura metálica según planos, ménsulas de caño estructural de 50x50 para amurar pared, columnas y tapado de equipos de aire. Edif. Eva Perón. Exp.468/18.		0,00
3	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Realizar estructura de durlock de 1,00 x 0,40 x 15mts. en forma de L y falsas columnas en las esquinas. Edif. Eva Perón. Exp.468/18		0,00
4	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Proveer y colocar puerta estilo antiguo, abrir vanos, hacer mochetas y colocar molduras en ambos lados. Edif. Eva Perón. Exp.468/18		0,00
5	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Sacar ventanilla y toda moldura de la misma y readecuarla para portera. Pasar estuco y pintar. Edif. Eva Perón. Exp.468/18		0,00
6	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Pintar todas las estructuras realizadas. Edif. Eva Perón. Exp.468/18		0,00
7	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Edificio Reforma Universitaria. Tareas de construcción a realizar: *- Reparación de revocos *- Reparación de cañerías de agua *- Pintura Baño sector oficinas de Planta Baja. Exp.2458/18		0,00
8	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	1- Cortar toda la membrana agobada y reemplazarla. 2- En la junta de dilatación de losa , sellar la misma con epoxi, pasar membrana líquida en todo esa longitud luego colocar membrana tipo lamplac. 3-Corregir babosas picar revocos y rehacer. 4- Colocar membrana en la losa y carga que da al frente , que está mal pegada. 5- Hacer góleros y colocar baldosa en caída superior , para que no sege en membrana. 6- Sacar 4 de los desagües existentes y colocar nuevos desagües con gárgolas de material. Brimax en U empotrados en losa , revocar los frentes ,sellar con hidrófugo y colocar membrana. Material y mano de obra. Edificio LEMEJ. Exp.2647/18		0,00
9	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	1- Hacer plataforma de acceso a techo y barandas de conexión en la misma. 2- Sacar membrana existente en losa de techos de baño hacer tasa de 1" en salida chimenea , sellar toda la misma, tapar agujeros en jarroses, picar revocos y rehacer. 3- Colocar membrana tipo lamplac nuevamente en la losa , carga, y chimenea , sellar bajo del tanque de agua. 4- Hacer faves con hierro en terraza pared NE , sellar grietas y juntas de cerámica, tapar filtraciones de agua por agujeros y colocar cerámicas cocidas (proveetas x concreto). 5- Sacar revocos en mal estado en sala de reunión 1er piso , revocar grueso y fino nuevo, endar tipo estuco. 6- Proveer la pintura existente , pintar con venier MF las manchas de humedad y pintar nuevamente. 7- Rehacer cielorraso de baño 1er piso con durlock, colocar luminarias (3) existentes y pintar con latex blanco. -Se deben armar 4 cuerpos de andamio, delante y atrás para trabajos en altura- Material y mano de obra. Edificio REFORMA UNIVERSITARIA. Exp.2547/18		0,00
10	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Realizar una escalera tipo trepadora, amurada a pared NE , con guarda personal , en hierro macizo a partir de la moldura exterior. Se deben armar 4 cuerpos de andamio para trabajos en altura. Materiales y mano de obra. Edificio Reforma Universitaria. Exp.2664/18		0,00

Total Oferta

Firma y sello del oferente.