

## PLANILLA DE COTIZACIÓN

Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Procedimiento de selección: Contratación Directa 532/2018

Expediente: EXP:2543/2018

Asunto: Contratar la mano de obra y materiales para servicios constructivos en Campo Experimental Las

Empresa oferente:

C.U.I.T:

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	<p>Cámara de aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Construcción de tabique de bloques, de 7mts por 2mts de alto más cierre de chapa.</li><li>• Batea anti derrame.</li><li>• Mesada hormigón alisado de 0,70mts por 5mts de largo más apoyos.</li></ul> <p>Se proveen mano de obra, herramientas y materiales para realizar las tareas detalladas.</p>		
2	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	<p>Obra civil para montar aerogenerados.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.- Una base para apoyo de columna de 1m<sup>2</sup> de superficie y 0,25 de profundidad.</li><li>2.- Cuatro bases de 1m<sup>2</sup> de superficie y 0,50m de profundidad para acople de cuerdas de vientos.</li></ol> <p>Se proveen mano de obra, herramientas y materiales para realizar las tareas detalladas.</p>		

3	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	<p>Cargado de criadero de cerdos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de manga contigua a galpón de engorde, de 7 metros de Largo y puerta corrediza.</li> <li>• Corral redondo de 4 metros de diámetro, altura 0,80 metros, pared divisoria de 2 metros y portón móvil de 2 metros.</li> <li>• Manga de salida de 3 metros de largo, con portón corredizo según plano.</li> </ul> <p>Se proveen mano de obra, herramientas y materiales para realizar las tareas detalladas.</p>		
4	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	<p>Granja, cerrado del depósito y división del mismo, mas lombricero.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos tabiques de bloque, 6,80 metros, de 1,80 metros por 2 metros de alto.</li> <li>• Cerramiento de chapa acanalada, 11 metros de largo por 1,80 metros de alto.</li> <li>• Lombricero, cimientos más paredes de 0,40 metros de alto.</li> <li>• Platea para silos, de 1,80 metros por 1,80 metros por 0,07 metros de espesor.</li> </ul> <p>Se proveen mano de obra, herramientas y materiales para realizar las tareas detalladas.</p>		

**Total Oferta**

---

Firma y sello del oferente