			CONTRAPISOS			CARPETAS		AISLACIONES		MAMPOSTERIA			REVOQUES		CUBIERTAS			PARTICIONES		CIELORRASOS			PISOS						ZOCALOS			REVEST.		CARPINTERIAS				PINTURAS					OBSERVACIONES
													EXT.	INT.																															
			HORMIGON POBRE DE CASCOTE EMPASTADOS Esp: 15cm. RESFUERZO MALLA 4.2mm.	HORMIGON POBRE DE CASCOTE EMPASTADOS Esp: 12cm.	HORMIGON POBRE DE CASCOTE EMPASTADOS Esp: 15cm.	CARPETA DE ALISADO DE CEMENTO SOBRE CONTRAPISO O LOSA DE 2,5 cm DE ESPESOR. 1 CEMENTO : 3 ARENA	CARPETA DE ALISADO DE CEMENTO SOBRE CONTRAPISO O LOSA DE 2,5 cm DE ESPESOR. 1 CEMENTO :3 ARENA + HIDROFUGO (10% PROPORCIONAL A LA MESCLA)	EN MUROS EXTERIORES CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL Y VERTICAL DE CONCRETO CON HIDROFUGO INCORPORADO. 1 CEMENTO 3 ARENA. (10% PROPORCIONAL A LA MESCLA)	EN MUROS INTERIORES CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL DE CONCRETO CON HIDROFUGO INCORPORADO. 1 CEMENTO :3 ARENA. (10% PROPORCIONAL A LA MESCLA)	EN MUROS DE 20cm. LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS DE 18X18X33 CON MEZCLA DE ASIENTO A LA CAL REFORZADA.	EN MUROS DE 15cm. LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS DE 12X18X33 CON MEZCLA DE ASIENTO A LA CAL REFORZADA.	EN MUROS DE 10cm. LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS DE 8X18X33 cm CON MEZCLA DE ASIENTO A LA CAL REFORZADA.	GRUESO, FRATAZADO BAJO REVOQUE PLÁSTICO TEXTURADO, COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCION DE LA OBRA.	REVOQUE INTERIOR: GRUESO Y FINO A LA CAL FRATAZADO AL FIELTRO.	LOSA de VIGUETAS PRETENSADAS CON CAPA DE COMPRESIÓN, Nº POSTE PARA PENDIENTE. CARPETA Y AISLACIÓN.	CUBIERTA DE CHAPA ONDULDA CINALUM.	CUBIERTA ACCESIBLE CON TERMINACION DE CERAMICO.	TABIQUE DE ROCA DE YESO EN AMBAS CARAS, SOBRE ESTRUCTURA GALVANIZADA	COMPARTIMENTOSS INDIVIDUALES DE INODOROS	CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO C/ JUNTA TOMADA Y ESTRUCTURA DE CHAPA GALVANIZADA.	CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE DURLOCK, DESMONTABLES 60X60, CON ESTRUCTURA GALVANIZADA.	CIELORRASO APLICADO A LA CAL BAJO LOSA.	CERAMICO COMUN 20X20 JUNTA ABIERTA	PISO DE LOSETA LISA GRIS 40x60 BLANGINO CON JUNTA RECTIFICADA.	MOQUETA SOBRE CARPETA, COLOR A DEFINIR	PISO DE LOSETAS DE CEMENTO 40X60.	DE GRANITO NATURAL GRIS MARA 2,5 cm.	PISO MOSAICO GRANÍTICO MONOCAPA PULIDO 30 X 30 CON JUNTA RECTIFICADA.	CERAMICO 10X30.	MOSAICO GRANÍTICO MONOCAPA PULIDO 30 X 10 CON JUNTA RECTIFICADA.	FIBROFACIL PINTADO CON ESMALTE SINTETICO SATINADO SOBRE TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO	CERAMICO 20X20 COLOR BLANCO BRILLANTE C/ JUNTA CERRADA COLOCACION RECTA.	MESADA DE GRANITO NATURAL GRIS MARA 2,5 cm.	PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL C/S VIDRIO REPARTIDO O VIDRIO UNICO.	PUERTAS DE MELAMINA ENPLACADA EN MDF C/ BASTIDOR DE MADERA, MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.	CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA Nº 18	PLACAS ENCHAPADAS EN CEDRO, CON MARCO CHAPA Nº 18	PARAMENTOS EXTERIORES: REVOQUE PLASTICO TEXTURADO, COLOR A DEFINIR (REVEAR O SIMILAR)	PARAMENTOS INTERIORES: 2 MANOS IMPRIMACION, 3 MANO LATEX PARA INTERIORES. COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCION DE LA OBRA	CIELORRASO , COLOR: BLANCO LATEX PARA CIELORRASOS.	SOBRE METALES: 2 MANOS DE ANTIOXIDO, 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO. COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCION DE OBRA.	SOBRE MADERA: UNA MANO DE FONDO PARA MADERA Y TRES MANO DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE. COLOR A DESIGNAR POR LA DIRECCION DE LA OBRA.	
N	LOCAL	SUPEFICIE																																										
P. BAJA																																												
1	Oficina A	26.00		●			●	●		●			●	●	●			●			●							●			●			●		●	●	●	●			●		
2	Oficina B	26.00		●			●	●		●			●	●	●			●			●							●			●			●		●	●	●	●			●		
3	Aula Posgrado	52.00		●			●	●		●			●	●	●			●			●							●			●			●		●	●	●	●			●		
4	Oficinas Administrativas	70.00		●			●	●	●	●			●	●	●			●		●								●		●				●				●	●					
5	Paso	24.00		●			●	●	●	●			●	●	●			●		●								●		●				●				●	●					
6	Baño Mujeres	24.00		●			●	●	●	●		●	●	●	●					●								●		●		●	●	●		●	●	●	●			●		
7	Baño Hombres	24.00		●			●	●	●	●		●	●	●	●					●								●		●		●	●	●		●	●	●	●			●		
8	Baño Discapacitados	(YA EXISTENTE) 5.00																		●										●		●							●	●					
9	Paso	14.00		●			●	●	●	●			●	●	●					●								●		●				●				●	●					
10	Aula	112.00		●			●	●	●	●			●	●	●					●								●		●				●		●	●	●	●					
11	Aula	217.00		●																				●																				

CHACÓN Martin
Dir. Obras
UNNOBA
08/10/2019
13:34:50
Hora de Argentina

UNNOBA Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

PROGRAMA: ESCUELA DE CIENCIAS AGRARIAS - 2° ETAPA

LUGAR: PERGAMINO
PROVINCIA: BUENOS AIRES
DOMICILIO: RUTA 32 - INTA - PERGAMINO

PLANO: PLANILLA DE LOCALES

PLANO Nº 17

FECHA 25-07-2019

PROYECTO: DIRECCIÓN DE OBRAS

ESCALA