PLANILLA DE COTIZACIÓN

Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 229/2020
Expediente: EXP:1045/2020
Asunto: Contratación de refacciones de base de tanque y arreglos de plomería Edificio Reforma Universit

Empresa oferente:
C.U.I.T:

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	DESAGÜE PLUVIAL: *- COLOCAR NUEVA CANALETA ARTISTICA Y HABILITAR UN NUEVO CLL110 FF *- COLOCAR CLL FF 110- 6ml		
2	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	MAMPOSTERIA *- LEVANTAR MURO DE LADRILLO COMÚN DE 30CM ALREDEDOR DE CONDUCTOS QUE PERFORAN LA CUBIERTA (45X45X45CM APROX *1U). *- LEVANTAR MURO DE LADRILLO COMÚN DE 30CM P/ APOYO DEL TANQUE (100X30X110CM APROX *1U)		
3	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	LOSA BASE TANQUE *- ARMAR LOSA COMUN DE 12CM (2,66*1,40) E IMPERMEABILIZAR.		

4	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	IMPERMEABILIZACIÓN LOSA EXISTENTE Y PERIMETROS DE MUROS s/ LOSA DE APOYO. *- LEVANTAR TODO EL LAMIPLAST EXISTENTE Y APLICAR PINTURA BITUMINOSA S/ LOSA Y PERMIMETROS DE MURO (20M2+(12,5*,3) = 25M2 APROX. *- COLOCAR MEMBRANA LÍQUIDA C/ GEOTEXTIL S/LOSA Y SU PERIMETRO DE MUROS, TIPO SIKA, COLOR VERDE		
5	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	- Cisternas subsuelo. Instalar tres tanques, capacidad 500lts. cada uno (para reemplazar tanque existente). Conectar colector entre comunicados y corregir circuito de elevación. Mano de obra.		
6	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Tanques: Colocar dos tanques elevados sobre plataformas construídas. - Instalar con bypass dos bombas presurizadoras. - Reemplazar parte de montantes que se encuentran a la vista en bajadas a sanitarios. Mano de obra.		

Total Oferta

_____

Firma y sello del oferente