

Junín, 16 de abril de 2021

A la Sra.

Cra. Agustina Pereyra

Sec. Contratación y Compras

S / D

Ref.: Expte. 948/2021

De mi mayor consideración:

Con respecto a la solicitud de bienes y servicios generada en el expediente de referencia, en la presente vengo a ampliar la descripción del trabajo a realizarse en el Edificio Raúl Alfonsín.

Para hacer el montaje de suministro eléctrico desde línea municipal se deberá anclar un pilar para medidor trifásico, se colocará caño de bajada doble aislación, pipeta, caja alojamiento para medidor, tablero secundario con protección termomagnético 4 x 20AMP..

Se realizará perforación a napa al pie del pilar para colocar jabalina de descarga a tierra y compensación de neutro (PAT), ya que rige como norma obligatoria para la colocación del suministro Edén.

Se colocará tendido de cable subterráneo 4 x 10 mm desde pilar hasta sala de servidores distancia aproximada 115 metros lineales.

Habiendo descripto el trabajo a realizar, se dé curso.

Saludo cordialmente

Firmado digitalmente por: MAURI Carlos Damian