

ANEXO CONVOCATORIA

124/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	<p>Excavación de 204,00 M3 para materializar 22 bases a una profundidad de 3,00 mts. por debajo del nivel de piso terminado de la nueva obra a ejecutar (el cual coincide con el nivel de piso actual de aulas de taller y/o enfermería en edificio lindero existente), dicha excavación se ejecutara por medios mecánicos y/o manuales según corresponda a las medidas y posición de cada base, perfilado final manual del fondo de las mismas, luego se proveerá la M.O. para ejecutar en dicho fondo y en una superficie aproximada de 68,00 mt²., un hormigón de limpieza de 8/10 cm. de espesor.</p> <p>Ejecución de mano de obra de 22 bases (28,00 M3) y fustes (8,00 M3) hasta nivel del fondo de viga de fundación, luego de ejecutados dichos trabajos se realizara el relleno de las bases hasta nivel superior del fuste con suelo cemento realizado en obra con suelo proveniente de la excavación.</p> <p>Excavación manual de 123,00 mtl. de vigas de fundación de 20 cm. x 40 cm., lo que hace un total de 10,00 mt³.</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	<p>Ejecución de mano de obra de 123,00 mtl. de vigas de fundación de 20 cm. x 40 cm. (10,00 M3).</p> <p>NOTA: En la ejecución de las bases, fustes y vigas de fundación, estará a cargo de la Empresa materiales menores específicos como madera para encofrados, clavos y alambre únicamente.</p>	